

PRZEDMIAR ROBÓT (zamienny)

KOD CPV

45212220-4 - roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Nazwa inwestycji: **Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy ul. Starego Doktora 1 - wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska sportowego**

Lokalizacja: WARSZAWA, UL. STAREGO DOKTORA 1

Inwestor: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI M. ST. WARSZAWY W DZIELNICY WAWER

Adres inwestora: V POPRZECZNA 22, 04-611 WARSZAWA

Branża: BUDOWLANA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie terenu- usunięcie piasku kwarcowego	m ²		
		4057.26	m ²	4057.260	
				RAZEM	4057.260
2	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie terenu - granulaty gumowy	m ²		
		2800	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
3	Kalkulacja własna	Zdjęcie zużytej trawy - boisko piłkarskie	m ²		
		2800	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
4	Kalkulacja własna	Zdjęcie zużytej trawy - boiska boczne	m ²		
		628.63*2	m ²	1257.260	
				RAZEM	1257.260
5	Kalkulacja własna	Powierzchniowe oczyszczenie powierzchni boisk - podłoże pod sztuczną trawę	m ²		
		2800+1257.26	m ²	4057.260	
				RAZEM	4057.260
6	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja sztucznej trawy z rozbiórki	m ³		
		2800*0.05+1257.26*0.02	m ³	165.145	
				RAZEM	165.145
2		NAWIERZCHNIE SPORTOWE			
7	Kalkulacja własna	Likwidacja zastoin wody, wyrównanie i zagęszczenie podbudowy poprzez dosypanie 10 mm kruszywa dolomitowego o granulacji od 0,1 do 4mm	m ²		
		4057.26	m ²	4057.260	
				RAZEM	4057.260
8	Kalkulacja własna	Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy - 6cm wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM wraz z wkejeniem linii	m ²		
		2800	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
9	Kalkulacja własna	Ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy - 2 cm wypełnionej piaskiem kwarcowym wraz z wklejeniem linii	m ²		
		1257.26	m ²	1257.260	
				RAZEM	1257.260
10	Kalkulacja własna	Montaż bramek systemowych z wypełnieniem z siatki zgrzewanej, na słupkach ocynkowanych ogniowo powlekanych proszkowo, wyposażony w zawiasy systemowe, zamek bębnowy, kłamki	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

